

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
02	עבודות בטון יצוק באתר				
02.093	בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית				
02.093.0100	ביטון משקופי דלתות מעלית	מ'	15.00	260.00 ₪	3,900.00 ₪
	סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר				3,900.00 ₪
17	מעליות				
17.001	הערות כלליות לפרק 17 מעליות				
	אין להתקין מעלית שאינה מתאימה בכל פרטיה לתקן הישראלי ת"י 2481 על כל חלקיו. ה. בהתאם לדרישות החוק, מעליות חדשות כוללות את כל העזרים הנדרשים לנכים עפ"י תקן 2481 חלק 70 כולל כתב ברייל, ומשוב קולי.				
17.030	מעליות ל-8 נוסעים, ללא חדר מכונה (MRL)				
17.030.0010	מחיר כללי עבור מעלית MRL-GEARLESS ל-8 נוסעים ק"ג, 3 תחנות, 1.0 מ/ש, ב-V.V.V.F, גובה הרמה 9.5 מ' בקירוב בתוקף כנ"ל עם כל החומרים כולל הובלה והרכבה במקום וכן כולל את כל החלקים והחומרים שאינם מפורטים אך נחוצים לשימוש וכולל אחריות הכל כמתואר וכולל שרות בתקופה האחריות (12 חודשים)	קומפ	1.00	209,000.00 ₪	209,000.00 ₪
17.030.0032	מחיר שירות שוטף למעלית כולל חלקים לאחר שנות האחריות	חודש	12.00	960.00 ₪	11,520.00 ₪
17.030.0033	עבודות נוספות כגון: הזנת חשמל למעלית, הרכבת פיגום בתוך פיר המעלית, תשלום אגרות ובדיקות שונות, בצ"מ. המחיר לפי הערכתו של יועץ מעליות	קומפ	1.00	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪
17.030.0035	הסדרי נגישות לפי דרישות מורשה נגישות מתו"ס ושירות	קומפ	1.00	4,000.00 ₪	4,000.00 ₪
17.030.0036	פירוק ופינוי המעלית הקיימת מהבניין	קומפ	1.00	40,000.00 ₪	40,000.00 ₪
	סה"כ למעליות				354,520.00 ₪
סה"כ להתקנת מעלית ביה"ס טכנולוגי					
סה"כ להתקנת מעלית ביה"ס טכנולוגי					
02	עבודות בטון יצוק באתר			3,900.00 ₪	
17	מעליות				354,520.00 ₪
הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400 אתר דקל www.dekel.co.il					

סה"כ להתקנת מעלית ביה"ס טכנולוגי	
סה"כ עלות	358,420.00 ₪
סה"כ הנחה	
סה"כ לאחר הנחה	
מע"מ	
סה"כ כולל מע"מ	

מאשר כתב הכמויות

מנהל הפרוייקט

הממונה על הכספים

הנהלת החברה